

ECKDATEN ZU DEN STUDIERENDENWOHNHEIMEN HEILBRONN UND MOSBACH



PROJEKT HEILBRONN

Bauherr	Studierendenwerk Heidelberg
Leistungsumfang	Schlüsselfertige Häuser inkl. Leistungsphasen 5-8
Gebäudeklasse	4

Fertigstellung	August 2018
Bauzeit Gebäude	3 Monate ab Oberkante Bodenplatte

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

Brutto Geschossfläche	2.429 m ²
Anzahl der Häuser	1
Anzahl der Geschosse	4
Anzahl der Module	84
Anzahl der Wohnungen	82

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementplatten
Material Treppenhaus	Betonfertigteile
Material Geschossdecke	Beton und Zementestrich mit FBH

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilenelementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.

ECKDATEN ZU DEN STUDIERENDENWOHNHEIMEN HEILBRONN UND MOSBACH



PROJEKT MOSBACH

Bauherr	Studierendenwerk Heidelberg
Leistungsumfang	Schlüsselfertiges Gebäude inkl. Leistungsphasen 5-8 1 Tiefgarage
Gebäudeklasse	4

Fertigstellung	August 2019
Bauzeit Gebäude	4 Monate ab Oberkante Bodenplatte

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

Brutto Geschossfläche	3.780 m ² (davon 1.220 m ² Tiefgarage)
Anzahl der Häuser	1
Anzahl der Geschosse	3
Anzahl der Module	87
Anzahl der Wohnungen	84

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementplatten
Material Treppenhaus	Betonfertigteile
Material Geschossdecke	Beton und Zementestrich mit FBH

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilelementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.