

# ECKDATEN ZU DEN STUDIERENDENWOHNHEIMEN HEILBRONN UND MOSBACH

---

Bauherr	Studierendenwerk Heidelberg
Leistungsumfang	Schlüsselfertige Häuser inkl. Leistungsphasen 5-8
Gebäudeklasse	4

---

Fertigstellung	August 2018
Bauzeit Gebäude	3 Monate ab Oberkante Bodenplatte

---

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

---

Brutto-Geschossfläche	Heilbronn 2.550 m <sup>2</sup> - Mosbach 2.560 m <sup>2</sup>
Anzahl der Häuser	1
Anzahl der Geschosse	4
Anzahl der Module	84
Anzahl der Wohnungen	82

---

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementplatten
Material Treppenhaus	Betonfertigteile
Material Geschossdecke	Beton und Zementestrich mit FBH

---

Modulbauweise	Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilelementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.
---------------	--