

# ECKDATEN ZU DEN STUDIERENDENWOHNHEIMEN HEILBRONN UND MOSBACH



## PROJEKT HEILBRONN

---

Bauherr	Studierendenwerk Heidelberg
Leistungsumfang	Schlüsselfertige Häuser inkl. Leistungsphasen 5-8
Gebäudeklasse	4

---

Fertigstellung	August 2018
Bauzeit Gebäude	3 Monate ab Oberkante Bodenplatte

---

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

---

Brutto Geschossfläche	2.429 m <sup>2</sup>
Anzahl der Häuser	1
Anzahl der Geschosse	4
Anzahl der Module	84
Anzahl der Wohnungen	82

---

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementplatten
Material Treppenhaus	Betonfertigteile
Material Geschossdecke	Beton und Zementestrich mit FBH

---

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilenelementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.

# ECKDATEN ZU DEN STUDIERENDENWOHNHEIMEN HEILBRONN UND MOSBACH



## PROJEKT MOSBACH

---

Bauherr	Studierendenwerk Heidelberg
Leistungsumfang	Schlüsselfertiges Gebäude inkl. Leistungsphasen 5-8 1 Tiefgarage
Gebäudeklasse	4

---

Fertigstellung	August 2019
Bauzeit Gebäude	4 Monate ab Oberkante Bodenplatte

---

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

---

Brutto Geschossfläche	3.780 m <sup>2</sup> (davon 1.220 m <sup>2</sup> Tiefgarage)
Anzahl der Häuser	1
Anzahl der Geschosse	3
Anzahl der Module	87
Anzahl der Wohnungen	85

---

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementplatten
Material Treppenhaus	Betonfertigteile
Material Geschossdecke	Beton und Zementestrich mit FBH

---

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilelementen in der Fertigungsstraße direkt auf dem Grundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.