

ECKDATEN ZUR AUFSTOCKUNGSMAßNAHME IN DER FRITZ KISSEL SIEDLUNG (FRANKFURT)



Bauherr	Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Leistungsumfang	Schlüsselfertige Aufstockung von 14 Bestandsgebäuden
Gebäudeklasse	4 und 5

Fertigstellung	Mai 2021
Bauzeit Gebäude	3 Monate ab Oberkante Zwischengeschoss

Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 40

Anzahl der aufgestockten Häuser	14
Anzahl der zusätzlichen Geschosse	1 - 2
Anzahl der Module	301
Anzahl der Wohnungen	82

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Faserzementstülpchalung
Material Treppenhaus	Kreuzlagenholz
Material Geschossdecke	Kreuzlagenholz

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilenelementen in der Fertigungsstraße nahe dem Baugrundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.