

ECKDATEN ZUM
SCHÜLERWOHNHEIM DINGOLFING



Bauherr	Landkreis Dingolfing-Landau
Leistungsumfang	Schlüsselfertige Bau eines Schülerwohnheims in Holzmodulbauweise
Gebäudeklasse	4

Fertigstellung	Frühjahr 2024
Bauzeit	10 Monate Modulmontage + Ausbau

Energieerzeugung	Fernwärme
Energieeffizienz	KfW 40 EE

Anzahl der Geschosse	3
Anzahl der Module	300
Anzahl der Zimmer	58 + Mensa
BGF	4.722

Material Wände	Kreuzlagenholz
Material Fassaden	Glasfaserbeton
Material Treppenhaus	Kreuzlagenholz
Material Geschossdecke	Kreuzlagenholz

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilenelementen in der Fertigungsstraße nahe dem Baugrundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.