## ECKDATEN ZUM SCHULBAU ECHO – MONTESSORISCHULE MÜNCHEN



Bauherr	CORESTATE Capital Investors (Europe GmbH)
Leistungsumfang	Schlüsselfertiger 3- Geschossiger Schulbau in Holzmodulbauweise auf bestehender Tiefgarage
Gebäudeklasse	Sonderbau
Fertigstellung	Sommer 2022
Bauzeit	8 Monate
Energieerzeugung	Luft-Wasser-Wärmepumpe Photovoltaik
Energieeffizienz	KfW 55
Anzahl der Geschosse	3
Anzahl der Module	140
Anzahl der Klassen- und Fachräume	25
BGF	3.600
Material Wände	Brettsperrholz
Material Fassaden	Lärchenholzstülpschalung
Material Treppenhaus	Brettsperrholz
Material Geschossdecke	Brettsperrholz

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilelementen in der Fertigungsstraße nahe dem Baugrundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.