

# ECKDATEN ZUR DACHAUFSTOCKUNG „HORNER GEEST“



---

Bauherr	SAGA-Unternehmensgruppe
Leistungsumfang	Erweiterung von 6 bestehenden Wohngebäuden um weitere zwei Vollgeschosse sowie Errichtung von stirnseitigen Anbauten in Holzmodulbauweise.
Gebäudeklasse	5

---

Fertigstellung	2025
Bauzeit	1 Jahr

---

Energieerzeugung	Fernwärme
Energieeffizienz	KfW – Effizienzhaus 55

---

Anzahl der Geschosse	5
Anzahl der Module	658
Anzahl der Wohnungen	142
BGF	12.800

---

Material Wände	Brettsper Holz (CLT)
Material Fassaden	Holz fassade/ Faserzement fassade
Material Treppenhaus	Brettsper Holz (CLT)
Material Geschossdecke	Brettsper Holz (CLT)

---

Montage von zeitgesteuert angelieferten Fertigteilelementen in der Fertigungsstraße nahe dem Baugrundstück. Anschließend Versetzen der Module auf der Hochbaustelle zum fertigen Gebäude.