## ECKDATEN ZUR DACHAUFSTOCKUNG "HORNER GEEST"



Bauherr	SAGA-Unternehmensgruppe
Leistungsumfang	Erweiterung von 6 bestehenden Wohngebäuden um weitere zwei Vollgeschosse sowie Errichtung von stirnseitigen Anbauten in Holzmodulbauweise.
Gebäudeklasse	5
Förderung durch den Bund	KFW 261 (Aufstockung)
Fertigstellung	2025
Bauzeit	Feb. 2025-Januar 2026
Energieerzeugung	Fernwärme
Energieeffizienz	EH 55
Anzahl der Geschosse	5
Anzahl der Module	658
Anzahl der Wohnungen	142
BGF	12.800
Material Wände Material Fassaden Material Treppenhaus	Brettsperrholz (CLT) Holzfassade/ Faserzementfassade Brettsperrholz (CLT)
Material Geschossdecke	Brettsperrholz (CLT)